

Согласовано

Гл. инженер МУП «Водоканал»

Н.А. Белоусов

Утверждаю

Директор МУП «Водоканал»

А.Н. Денисов

**План замены ветхих водопроводных и канализационных сетей МУП
«Водоканал» на 2016-2021 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Кол- во	Реализация по годам в тыс. руб.						примечание
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Замена водопроводной линии ул. Волгоградская Ду 100 мм. сталь на ПНД 100мм.	200 м/п	154,5						
2	Замена водопроводной линии ул. Комсомольская Ду 200 мм. сталь на ПНД 200 мм.	300 м/п	492,0						
3	Замена водопроводной линии пр. Ленина от Штеменко до ул. Ф. Мистик Ду 300мм. сталь на ПНД 160 мм.	200 м/п		326,4					
4	Замена водопроводной линии ул. Краснофлотская Ду 100 мм. сталь на ПНД 110 мм.	300 м/п			217,6				
5	Замена водопроводной линии пер. Цветочный Ду 100 мм. сталь на ПНД 110 мм.	80 м/п			96,6				
6	Замена водопроводной линии ул. Киквидзе Ду 150 мм. сталь на ПНД 160 мм.	180 м/п		228,1					
7	Замена водопроводной линии ул. Кривошлыкова пер. Набережный Ду 150 мм. сталь на ПНД 160 мм.	70 м/п				118,9			
8	Замена	1400							

8	Замена водопроводной линии ул. Матросова Ду 100 мм. чугун на ПНД 110 мм.	1400 м/п				1281,5		
9	Замена водопроводной линии ул. Б.Мушкетовская от Пролетарского до III-го подъема Ду 300 мм. чугун на ПНД 325 мм	1400 м/п					3288,2	
10	Замена водопроводной линии ул. Пушкина от пер. Набережный до пер.Степной Ду 150 мм. чугун на ПНД 150 мм.	300 м/п				342,6		
11	Замена ввода в дом ул. Лабораторная,2А. сталь Ду 50 мм. на ПНД 63 мм.	20 м/п	32,7					
12	Замена ввода в дом ул. Красногвардейская, 5. Сталь Ду 50 мм. на ПНД 63 мм.	40 м/п		54,6				
13	Замена ввода в дом ул. Штеменко, 16. Сталь Ду 100 мм. на ПНД 110 мм.	10 м/п	21,8					
14	Замена ввода скв. №3 города вход, выход сталь Ду 150 мм. на ПНД 160 мм.	50 м/п			106,2			
15	Замена ввода скв. №5 пойма ст. II-го подъема сталь Ду 300 мм. на ПНД 160 мм.	80 м/п				174,0		
16	Замена ввода в дом ул. Комсомольская,9. Сталь Ду 100 мм. на ПНД 110 мм.	30 м/п	64,2					
17	Замена ввода в дом ул. Киквидзе,1А. сталь Ду 100 мм. на ПНД 110 мм.	30 м/п		68,9				

18	Замена напорного коллектора от КНС№4 до успокоительного колодца по ул. Штеменко Ду 150 мм. чугун-сталь. На ПНД 160 мм.	1450 м/п			1248,3			
19	Замена напорного коллектора от КНС№6 до напорного коллектора Хлебозавод Ду 150 мм. на ПНД 160 мм.	170 м/п				286,6		
20	Замена напорного коллектора от КНС№3 до напорного коллектора Хлебозавод Ду 150 мм. на ПНД 160 мм	160 м/п				276,4		
21	Замена напорного коллектора от КНС№5 до успокоительного колодца по ул. Попова сталь-чугун Ду 500 мм. на ПНД 225 мм.	м/п	2425,9					левого напорного коллектора
				2425,9				правого напорного коллектора
22	Замена самотечного коллектора от пр. Ленина,78. Асб. Ду 150 мм.	50 м/п		86,2				
23	Замена самотечного коллектора от успокоительного колодца КНС№6 по пер. Дзержинского до ул. Черняховского Асб. Ду 200 мм. на ПНД SN8 Ду 200 мм.	198 м/п		482,6				

24	Замена самотечного коллектора от ул. Красногвардейская, 5. до КНС №11 асб. Ду 150 мм. на ПНД 160 мм.	692 м/п			923,8				
25	Замена самотечного коллектора от ул. Железнодорожной до КНС №4 Ж/Б Ду 150 мм. на ПНД Ду 160 мм.	230 м/п			906,2				
26	Замена самотечного коллектора от успокоительного колодца по ул. Штеменко до пл. 40 Лет Победы Ж/Б 300 мм на SN8 Ду 320 мм.	950 м/п					1856,1		
27	Замена самотечного коллектора от шк. №2 до пр. Ленина Ж/Б 400 мм. на SN8 Ду 320 мм.	858 м/п						2726,4	
28	Замена крестовины Ду 400 мм. Советская-Ульяновский 400х100х100х400 чугун.			284,4					с восстановлением асфальтного покрытия
29	Замена крестовины Ду 400 мм. Ф.Мистек-Ульяновский 400х100х100х400 чугун.				299,8				с восстановлением асфальтного покрытия
30	Замена тройника Ду 400 мм. Толстого-Ф.Мистек 400х400х400 чугун.				328,2				с восстановлением асфальтного покрытия

31	Замена крестовины водовода л.Чайкиной-Ульяновский 400х300х300х400 сталь					311,6		с восстановлением асфальтного покрытия
32	Замена отвода 400 мм ул.Штеменко поворот к больнице						246,6	с восстановлением асфальтного покрытия
33	Замена водовода в камере переключения ст. II-го подъема Ду 400 мм. сталь со скважин пойма						448,1	
34	Замена водовода в камере переключения с резервуаров до машинного зала ст II-го подъема Ду 600 мм. сталь.						246,6	

Составил:



техник ПТО Маслов А. В.